

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

1. Demontaż i utylizacja obecnie funkcjonującego kotła gazowego.
2. Zabezpieczenie instalacji w obrębie wymienianego kotła.
3. Wybór i dostawa nowego kotła gazowego do budynku wraz z niezbędnymi akcesoriami.
4. Montaż nowego kotła wraz z włączeniem do przewodów kominowych i układu grzewczego.
5. Montaż czujek zewnętrznych sterowania pogodowego na ścianach budynku.
6. Naprawy po robotach związanych z podłączeniem, uszczelnieniem, przejściami przez ściany i strop.
7. Płukanie instalacji c.o. z wymianą zaworów.
8. Czyszczenie przewodów kominowych wraz z odbiorem kominiarskim dopuszczającym piec gazowe do użytku.
9. Wykonanie cyrkulacji dla ciepłej wody.
10. Wykonanie prób rozruchu i uruchomienia.
11. Wykonanie pomiarów przewodów wentylacyjnych.
12. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej potwierdzone protokołem przez osoby posiadające uprawnienia przewidziane w odpowiednich przepisach prawa .
13. Wykonanie opinii kominiarskiej.
14. Przeprowadzenie instruktażu obsługi kotła.
15. Usługi w zakresie gwarancji i serwisowania przez okres obowiązywania ustalonej w umowie gwarancji .

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu odpowiednich dokumentów dotyczących instalacji i urządzeń oraz materiałów opisujących parametry techniczno - jakościowe , wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały do użytkowania.

Wszystkie czynności obejmujące realizację przedmiotu zamówienia winny być wykonane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Parametry techniczne kotłów

Miejsce montażu	Obecnie zamontowane urządzenie	Propozycja nowego urządzenia	Uwagi
Budynek administracyjno - wystawienniczy 25-025 Kielce Ul. Jana Pawła II 6	Kocioł dwufazowy kondensacyjny VISSMANN VITODENS 222-ww Ce -0085 BR 0432	Kocioł dwufazowy kondensacyjny VISSMANN VITODENS lub równoważny moc grzewcza	